

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управа-
Комисија за јавне набавке
Број: 404-2/2015-04
13.02.2015. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015,

објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 404-2/2015-04 од 05.02.2015. године

У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавне набавке извршила је измену и допуну конкурсне документације на следећи начин:

1) на страни 6/53 и 44/53 у оквиру Предмера радова, поглавље **IV Радови на громобранској инсталацији**, бришу се одређене ставке, техничком грешком наведене у предмеру, а односе се на назначене количине **ком 1.00 и 24.00 м**.

2) као прилог конкурсној документацији, односно Техничкој спецификацији потребних радова, Комисија објављује **шеме PVC столарије**. Исте се могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.ljubovija.rs.

Прилог:

1. Измењене стране конкурсне документације 6/53 и 44/53
2. Шеме PVC столарије

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА



**PREDMER GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA
REKONSTRUKCIJI I SANACIJI OBJEKTA PREDŠKOLSKA USTANOVA
"POLETARAC" LJUBOVIJA**

R. broj	Opis pozicije	j.m.	količina
I RADOVI NA DEMONTAŽI KROVA :			
1	Demontaža postojećeg crepa "kofeniks" sa deponovanjem istog na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem na palete. Obračun po m2 kose površine krova u cenu uračunati nabavku drvenih paleta.		
		m2	909.62
2	Demontaža postojeće štafne 5/5/40 cm i PVC folije sa deponovanjem materijala na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem. Obračun po m2 kose površine krova .		
		m2	909.62
3	Demontaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na udaljenost do 20 m od objekta sa čišćenjem i ispravljanjem. Obračun po m .		
	G-185m ; S- 154,90m	m	339.90

II RADOVI NA KONSTRUKCIJI KROVA			
1	Nabavka i postavljanje novih sa zamenom ošrećenih drvenih rogova na kosoj površini krova preseka roga 10/12cm sa izradom spoja za betonsku konstrukciju. Pretpostavka 10% od postojeće krovne konstrukcije. Obračun po m2.		
	909,62/3	m2	101.07
2	Nabavka i ugradnja presovane kamene vune d-10cm između rogova po betonskoj kosoj površini krova. Obračun po m2.		
		m2	909.62
3	Nabavka i ugradnja folije paropropusne vodonepropusne po drvenoj konstrukciji rogova sa izradom preklopa. Obračun po m2.		
	909,62x1,10=1000,12m2/koso	m2	1,000.12
4	Nabavka i ugradnja štafne preseka 3/5 po već pripremljenoj kosoj drvenoj konstrukciji. Obračun po m2 kose površine krova.		
	(2400m)	m2	955.10

III RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA:			
1	Montaža starog kofeniks crepa sa nabavkom 10% novog crepa po letvisanoj kosoj površini krova. Obračun po m2 kose površine krova		
		m2	955.10

IV RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI (измена бр. 2):			
1	Montaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na novoizvedenu konstrukciju krova. Obračun po m .		
	G-185m ; S- 154,90m	m	339.90

III RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA:						
1	Montaža starog kofeniks crepa sa nabavkom 10% novog crepa po letvisanoj kosoj površini krova. Obračun po m2 kose površine krova					
		m2	955.10	x		
SVEGA RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA						

IV RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI (измена бр. 2):						
1	Montaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na novoizvedenu konstrukciju krova. Obračun po m .					
	G-185m ; S- 154,90m	m	339.90	x		
SVEGA RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI :						

V. STOLARSKI RADOVI :						
1	Demontaža drvenih prozorskih otvora i otvora za vrata ustakljeni dvostrukim običnim staklom sa deponovanjem do 20 m od objekta. Obračun po komadu za dimenziju otvora (v/š).					
a.	prozorski otvori višedelni vertikalnim prečkama:					
	80/815	kom	3.00	x		
	80/510	kom	2.00	x		
	80/275	kom	2.00	x		
	80/170	kom	1.00	x		
	80/170+75 trapezni	kom	1.00	x		
	90/190	kom	1.00	x		
	120/265	kom	1.00	x		
b.	prozorski višedelni portali vertikalnim prečkama					
	210/190	kom	1.00	x		
	210/520	kom	2.00	x		
	215/180	kom	1.00	x		
	215/540	kom	1.00	x		
	250/185	kom	1.00	x		
	254/180	kom	1.00	x		
	254/535	kom	2.00	x		
c.	otvori za vrata sa ispunom od stakla u ramu					
	210/90	kom	1.00	x		
	215/90	kom	1.00	x		
	250/90	kom	1.00	x		
	254/90	kom	1.00	x		
SVEGA DEMONTAŽA OTVORA:						