

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Комисија за јавне набавке-
Број: 404-19/2014-01
20.08.2014. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Љубовија, редни број ЈН 8/2014,

објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 404-19/2014-01 од 07.08.2014. године

У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавне набавке извршила је измену конкурсне документације на следећи начин:

1) на страни 35. у оквиру Збирне рекапитулације, тачка **2. Доњи stroj – 2.2. Уређење постојећег туцаничког коловоза. Чишћење, риперовање и планирање ради добијања равне подлоге. Збијање и провера носивости**, у колони количина уместо првобитних 68.873,47 m² треба да стоји 64.873,47 m².

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) продужује се рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, заједно са извршеном изменом конкурсне документације, уредно ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.ljubovija.rs.

Прилог: Измењена страна конкурсне документације 35/39.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА



7	2.2.	Уређење постојећег туцаничког коловоза. Чишћење, риперовање и планирање ради добијања равне подлоге. Збијање и провера носивости	m ²	3.640,50		
8	2.3.	Уређење постељице. Планирање +/- 2cm и збијање.	m ²	3.640,50		
					свега 2:	
3. Горњи строј						
14	3.4.	Уградња дробљеног каменог агрегата 0-63 mm, d=20cm. Набавка и транспорт.	m ³	119,00		
15	3.5.	Уградња дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm, d=15cm. Набавка и транспорт.	m ³	502,00		
					свега 3:	
					УКУПНО	
					ПДВ 20%	
					УКУПНО СА ПДВ	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - измена

ред бр.	бр. поз	Врста радова	јед. мер е	кол.	јед.цен а дин	укупно дин
1. Претходни радови						
1	1.1.	Геодетско обележавање и обнављање трасе	m	17.047,68		
					свега 1:	
2. Доњи строј						
7	2.2.	Уређење постојећег туцаничког коловоза. Чишћење, риперовање и планирање ради добијања равне подлоге. Збијање и провера носивости	m ²	64.873,47		
8	2.3.	Уређење постељице. Планирање +/- 2cm и збијање.	m ²	47.192,41		
					свега 2:	
3. Горњи строј						
14	3.4.	Уградња дробљеног каменог агрегата 0-63 mm, d=20cm. Набавка и транспорт.	m ³	2.589,12		
15	3.5.	Уградња дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm, d=15cm. Набавка и транспорт.	m ³	10.497,50		
					свега 3:	
					УКУПНО	
					ПДВ 20%	
					УКУПНО СА ПДВ	

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству: