

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управа-
Комисија за јавну набавку
Број: 404-13/2019-04
06.05.2019. године
Војводе Мишића 45
Љ у б о в и ј а

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, редни број ЈН 12/2019, објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 404-13/2019-04 од 08.04.2019. године

У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавне набавке извршила је измену конкурсне документације на следећи начин:

- 1) на страни 184/202 у оквиру Предмера и предрачуна електроенергетске инсталације за Објекат 2, позиција 4.6.2.3.1 (Проводници и НФХ цеви), мења се једница мере и уместо **ком** треба да стоји **m1** (145m1 и 678m1).
- 2) У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Прилог: Измењена страна конкурсне документације 184/202

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	Sitan i nespecificirani materijal	paušal.	1		
	UKUPNO_4.6.2.2.2	kompl.	1		
	UKUPNO - RAZVODNI ORMAN I TABLA				
4.6.2.3.	PROVODNICI I HFX CEVI				
4.6.2.3.1	Izrada sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH, položenim na zid i plafonu ispod maltera, i u prethodno položenim HFX cevima i obujmicama-komplet sa razvodnom kutijom (bez svetiljke i prekidača), prosečne dužine 8m po priključnom mestu.				
	N2XH 2x1,5 mm ² - <i>izmena br. 1</i>	m	145		
	N2XH 3x1,5 mm ² - <i>izmena br. 1</i>	m	678		
4.6.2.3.2	Izrada priključnih mesta za monofazne utičnice i drugu električnu opremu kablom položenim ispod maltera na zid i u prethodno položenim HFX cevima i u PNK nosačima kablova - komplet sa razvodnom kutijom (bez električne opreme), prosečne dužine 15m po priključnom mestu.				
	N2XH 3x2,5 mm ²	kom	41		
4.6.2.3.3	Kabel N2XH 5x2,5 mm ² , prosečne dužine 25m po priključnom mestu.	kom	1		
4.6.2.3.4	Nabavka, isporuka i postavljanje glatkih instalacionih cevi pojačane čvrstine, na zid i plafonu ispod maltera ili na obujmice. Obračun po dužnom metru.				
	HFX Ø 16	m	720		
	HFX Ø 23	m	320		
4.6.2.3.5	Isporuka voda za izjednačavanje potencijala tipa P/F 1x6 mm ² i polaganje od zaštitne šine u OIP do kutija za dopunsko izjednačenje potencijala u toaletima kao i svih metalnih instalacija (kanalizacija, granje i slično). Vod se polaže u zidu ispod maltera.				
	Obračun po dužnom metru	m	50		
4.6.2.3.6	Izrada veza za ekvipotencijalizaciju u toaletu provodnikom tipa P-Y 6 koji se polaže ispod maltera, prosječne dužine 15m - komplet sa KIP kutijom i sabirnicom za izjednačenje potencijala.				
	Sve komplet po komadu.	kom	4		
	UKUPNO-PROVODNICI I HFX CEVI				
4.6.2.4.	SVETILJKE				